ПРИКАЗ

№ 326

«29» марта 2024 г.

г. Москва

О мерах по предупреждению возникновения аварийных ситуаций в особых условиях на объектах капитального строительства ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

На основании письма №200-6003 от 25.03.2024 г. Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в целях соблюдения требований ст. 214, ТК РФ, соблюдении проектных решений при строительстве реконструкции объектов капитального строительства в рамках требований статьи 35 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,

приказываю:

1. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману Е.Н. в целях обеспечения контроля за соблюдением технологии производства строительно-монтажных работ, оперативного реагирования на возникающие неблагоприятные факторы, оказывающие влияние на несущую способность и безопасность конструкций зданий и сооружений в особых условиях, связанных с наступлением весеннего периода, установившимися положительными температурами наружного воздуха, начавшимся оттаиванием грунтов и оснований, возможностью обильного выпадения осадков и шквалистого ветра, принятия дополнительных мер по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности строительных конструкций и содержанию строительных площадок организовать:

- осмотр состояния несущих и ограждающих элементов строительных конструкций на предмет появления сверхнормативных деформаций и трещин, постоянный мониторинг за их состоянием, а также оперативное принятие мер в случае возникновения угрозы их обрушения;
- систематическое проведение осмотра состояния строительных лесов, подмостей и подкрановых путей, принятие своевременных мер по предотвращению их деформаций и осадки;
- обеспечение мер по отводу образующихся талых вод и исключения подтоплений котлованов, траншей, подвалов и фундаментов строящихся объектов, а также территорий строительных площадок;
- проведение производителями работ постоянного ежедневного осмотра

установленных ограждений строительных площадок и принятие оперативных мер в случае их деформирования, либо опрокидывания;

- регулярные проверки должностными лицами неукоснительного соблюдения производителями работ требований по содержанию строительных площадок в соответствии с требованиями ПОС;

- обеспечение контроля за складированием материалов, конструкций и оборудования в соответствии с требованиями проектной документации и стройгенпланом. Обеспечение их защиты от воздействия атмосферных осадков и подтопления;

- принятие производителями работ оперативных мер по очистке внутриплощадочных и подъездных путей, функционирование моек колес автотранспорта, своевременный вывоз строительных отходов;

- принятие производителями работ исчерпывающих мер по выполнению мероприятий по предотвращению выноса грунта и грязи на уличную дорожную сеть.

2. Помощнику проректора Конончуку А.Б. обеспечить контроль за недопущением выноса грунта и грязи с территории строительной площадки на уличную дорожную сеть, пешеходные дорожки и газоны прилегающих территорий.

3. В случае возникновения аварийных ситуаций, лицу, которому стало известно о происшествии, незамедлительно сообщить дежурному единого диспетчерского центра «МЭИ» по тел. 8(495) 362-79-19 и в отдел охраны труда и техники безопасности (далее - ООТиТБ) по тел. 8(495) 362-70-58.

4. Начальнику ООТиТБ Филимонову С.В., либо лицу, его замещающему сообщить об аварийной ситуации в МТУ Ростехнадзора оперативному дежурному по тел. 8(495)766-21-35, а также в отдел государственного строительного надзора по тел. 8(495)312-25-25 для оперативного взаимодействия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор **Н.Д. Рогалев**